

Legende

- Gradiente Strecke 3685
- A — geotechnische Homogenbereiche
- Bemessungswasserstand "Endzustand"
- bauzeitiger Bemessungswasserstand
- —?— Schichtgrenze (vermutet)

Schicht I.1	Auffüllung
Schicht I.2a	Füllung der Flussaltläufe
Schicht I.2b	Auelehm / Hochflutlehm
Schicht I.2c	organogene Schluffe / Tone / Torfe
Schicht I.3	Flugsande
Schicht I.4	Sande und Kiese (Mainterrasse)
Schicht II.1	Pliozän
Schicht II.2	Vulkanite
Schicht II.3	Hydrobien-Schichten
Schicht II.4	Inflatenschichten
Schicht II.5	Cerithien-Schichten
Schicht II.6	Rupelton
Schicht III.1	Rotliegende Sedimente

Anlage 12.5.10.23a
ersetzt Anlage 12.5.10.23

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name	Datum
a	ergänzende Baugrunderkundung	Bl	06.08.2020

Gesetzesgrundverwerk des EBA)

Station		70,900	71,220	71,370	71,640	71,900 / 72,110
Trasse	Bauwerk					
	SO - GOF [m]	≥ -1,2	≥ -1,2	≥ -1,2	≥ -1,2	≥ -1,2
	Lage	Einschnitt	Einschnitt	Einschnitt	Einschnitt	Einschnitt
	Wasserschutzgebiet	-	-	-	-	-
	Landschaftsschutzgebiet	-	-	-	-	-
	Besonderheiten	-	-	-	-	-
Geologie	geot. Homogenbereich	A	A	A	B	E
	SO - GW [m]	≥ 5,5	≥ 5,0	≥ 5,3	≥ 5,3	≥ 5,3
	gewachsener Boden PL	I.1 / I.2a	I.1 / I.2a	I.1 / I.2a	I.2b / I.4	I.1
	Frostempfindlichkeit PL	F 1 - F 3	F 1 - F 3	F 2 - F 3	F 1 - F 3	F 1 - F 2
	Tragfähigkeit PL	mittel - hoch	gering	gering	gering - mittel	mittel - hoch
	Versickerungsfähigkeit Baugrund	schwach durchlässig - stark durchlässig / nicht versickerungsfähig	schwach durchlässig - durchlässig / nicht versickerungsfähig	schwach durchlässig - stark durchlässig / nicht versickerungsfähig	schwach durchlässig - durchlässig / nicht versickerungsfähig	durchlässig - stark durchlässig / gut versickerungsfähig
	Baugrund Einschnittsböschung	I.1 / I.2a	I.1 / I.2a	I.1	I.1 / I.2a	I.1
Bautechnik	Schutzschicht Material	KG 1/2	KG 1/2	KG 1/2	KG 1/2	KG 1/2
	Schutzschicht Dicke [m]	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Entwässerungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
	Mindestwert EvZ bei Nachverdichtung PL [MN/m²]	45	45	45	45	45
	Baugrundverbesserungsmaßnahmen	qualifizierte Bodenverbesserung 0,4 m + 0,3 m Schutzschicht	qualifizierte Bodenverbesserung 0,4 m + 0,3 m Schutzschicht	qualifizierte Bodenverbesserung 0,4 m + 0,3 m Schutzschicht	qualifizierte Bodenverbesserung 0,4 m + 0,3 m Schutzschicht	Nachverdichtung Planum
	Regelneigung Damm/Einschnitt	1 : 2,0	1 : 2,0	1 : 2,0	1 : 2,0	1 : 2,0
	Material Dammaufbau	-	-	-	-	-
	Verdichtung Dammaufbau Dpr [%]	-	-	-	-	-

PFA 1 | PFA 2 | PFA 3

Kunstbauwerk | PFA 1 | PFA 2 | PFA 3 | PFA 4 | PFA 5 | PFA 6 | PFA 7 | PFA 8 | PFA 9 | PFA 10 | PFA 11 | PFA 12 | PFA 13 | PFA