ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Nullfall in dB(A)		Planfall in dB(A)		Diff. Nullf./Planf. in dB(A)		3 dB(A) Änderung		Anpruch passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S11-9	S12-10	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Hainstraße 1	NO	EG	WA	69	59	50	40	49	39	-0,8	-0,9			nein
2		NW	EG	WA	69	59	54	43	53	43	-0,3	-0,3			nein
3			EG	WA	69	59	52	42	52	41	-0,3	-0,3			nein
4	Hainstraße 2	NW	EG	WA	69	59	58	48	58	48	-0,3	-0,3			nein
4		NW	1.OG	WA	69	59	60	50	60	50	0,1	0,2			nein
5		SW	EG	WA	69	59	54	43	54	44	0,8	0,8			nein
5		SW	1.OG	WA	69	59	56	46	57	46	0,7	0,7			nein
6		NO	EG	WA	69	59	58	47	56	46	-1,6	-1,6			nein
6		NO	1.OG	WA	69	59	59	49	58	48	-1,1	-1,1			nein
7			EG	WA	69	59	48	38	49	39	0,6	0,7			nein
7			1.OG	WA	69	59	52	41	52	42	0,5	0,6			nein
8	Hainstraße 3	NO	EG	WA	69	59	54	43	54	44	0,5	0,4			nein
8		NO	1.OG	WA	69	59	55	45	56	46	0,7	0,7			nein
9		NW	EG	WA	69	59	55	45	56	45	0,4	0,4			nein
9		NW	1.OG	WA	69	59	56	46	57	47	0,8	0,8			nein
10		NW	EG	WA	69	59	51	40	49	39	-1,7	-1,6			nein
10		NW	1.OG	WA	69	59	52	42	51	41	-1,2	-1,3			nein
11		SW	EG	WA	69	59	54	44	54	43	-0,2	-0,3			nein
11		SW	1.OG	WA	69	59	55	44	54	44	-0,1	-0,1			nein
12	Hainstraße 4	N	EG	WA	69	59	60	50	57	46	-3,3	-3,2			nein
12		N	1.OG	WA	69	59	62	51	58	48	-3,1	-3,1			nein
13			EG	WA	69	59	57	47	52	41	-5,7	-5,8			nein
13			1.OG	WA	69	59	59	49	54	43	-5,4	-5,4			nein
14		W	EG	WA	69	59	58	47	56	46	-1,3	-1,3			nein
14		W	1.OG	WA	69	59	59	49	58	48	-1,0	-1,1			nein
15	Hainstraße 7	NO	EG	WA	69	59	56	46	56	46	0,2	0,1			nein
15		NO	1.OG	WA	69	59	58	48	59	49	0,9	0,8			nein
16		NW	EG	WA	69	59	58	47	58	48	0,8	0,8			nein
16		NW	1.OG	WA	69	59	60	49	61	50	1,0	0,9			nein
17		SW	EG	WA	69	59	52	42	53	43	0,9	0,8			nein
17		SW	1.OG	WA	69	59	54	44	54	44	0,2	0,2			nein
18	Hainstraße 9	SW	EG	WA	69	59	59	49	59	48	-0,5	-0,5			nein
19		NO	EG	WA	69	59	61	51	61	51	-0,1	0,0			nein
20		NW	EG	WA	69	59	64	53	64	53	-0,2	-0,2			nein
21	Hainstraße 11	NO	EG	WA	69	59	67	57	66	56	-0,8	-0,8			nein
22		NW	EG	WA	69	59	67	57	67	56	-0,5	-0,6			nein
23		SO	EG	WA	69	59	57	47	57	47	0,0	0,0			nein
24		SW	EG	WA	69	59	62	51	61	51	-0,4	-0,3			nein
25	Hainstraße 13	N	EG	WA	69	59	71	60	69	58	-1,9	-2,0			nein
26		W	EG	WA	69	59	67	57	67	56	-0,8	-0,8			nein
27	Hainstraße 15	N	EG	WA	69	59	70	59	66	56	-3,5	-3,6			nein
27		N	1.OG	WA	69	59	71	60	68	58	-2,4	-2,4			nein
27		N	2.OG	WA	69	59	71	60	69	58	-1,8	-1,9			nein
28		O	EG	WA	69	59	65	55	60	49	-5,7	-5,7			nein
28		O	1.OG	WA	69	59	67	56	63	53	-3,8	-3,8			nein
28		O	2.OG	WA	69	59	67	57	65	54	-2,4	-2,4			nein
29		W	EG	WA	69	59	65	54	63	53	-1,7	-1,7			nein
29		W	1.OG	WA	69	59	67	56	66	55	-0,9	-1,0			nein
29		W	2.OG	WA	69	59	67	57	66	56	-0,9	-1,0			nein
30	Hainstraße 17	N	EG	WA	69	59	70	60	64	54	-6,0	-6,0			nein
30		N	1.OG	WA	69	59	71	61	67	56	-4,2	-4,2			nein
30		N	2.OG	WA	69	59	71	61	68	58	-2,7	-2,7			nein
31		O	EG	WA	69	59	65	55	57	47	-7,7	-7,8			nein
31		O	1.OG	WA	69	59	67	56	60	49	-6,9	-6,8			nein
31		O	2.OG	WA	69	59	67	57	63	52	-4,5	-4,5			nein
32		W	EG	WA	69	59	65	55	62	51	-3,1	-3,2			nein
32		W	1.OG	WA	69	59	66	56	64	53	-2,7	-2,6			nein
32		W	2.OG	WA	69	59	67	56	65	54	-1,9	-1,8			nein
33	Hainstraße 19	N	EG	WA	69	59	70	60	61	51	-8,9	-9,0			nein
33		N	1.OG	WA	69	59	71	61	64	53	-7,2	-7,2			nein
34		O	EG	WA	69	59	66	56	55	44	-11,5	-11,4			nein
34		O	1.OG	WA	69	59	67	57	57	47	-10,0	-10,0			nein
35		W	EG	WA	69	59	65	55	60	49	-5,7	-5,7			nein
35		W	1.OG	WA	69	59	67	56	62	51	-4,9	-4,9			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Nullfall in dB(A)		Planfall in dB(A)		Diff. Nullf./Planf. in dB(A)		3 dB(A) Änderung		Anpruch passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S11-9	S12-10	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Höchster Straße 58	NO	EG	WA	69	59	54	44	51	41	-2,5	-2,5			nein
36		NO	1.OG	WA	69	59	54	44	52	42	-2,3	-2,2			nein
36		NO	2.OG	WA	69	59	55	45	53	43	-2,0	-2,0			nein
37			EG	WA	69	59	55	45	53	42	-2,3	-2,3			nein
37			1.OG	WA	69	59	57	46	55	45	-1,9	-1,8			nein
37			2.OG	WA	69	59	58	48	56	46	-1,8	-1,8			nein
38	Höchster Straße 60	NO	EG	WA	69	59	54	43	50	40	-3,8	-3,8			nein
39		NW	EG	WA	69	59	55	45	53	43	-1,9	-1,8			nein
40		SW	EG	WA	69	59	53	43	51	40	-2,2	-2,3			nein
41	Hochstraße 1	NO	EG	WA	69	59	57	47	50	40	-7,2	-7,1			nein
42		NW	EG	WA	69	59	60	50	55	45	-4,8	-4,8			nein
43			EG	WA	69	59	54	44	51	41	-2,9	-3,0			nein
44	Hochstraße 1A	O	EG	WA	69	59	49	39	47	37	-2,5	-2,4			nein
44		O	1.OG	WA	69	59	54	43	50	40	-3,4	-3,4			nein
45		W	EG	WA	69	59	51	41	51	41	0,1	0,0			nein
45		W	1.OG	WA	69	59	53	43	54	43	0,2	0,1			nein
46		N	EG	WA	69	59	53	43	51	41	-2,4	-2,3			nein
46		N	1.OG	WA	69	59	56	45	54	44	-1,7	-1,7			nein
47	Hochstraße 2	NO	EG	WA	69	59	53	42	49	38	-4,0	-4,0			nein
47		NO	1.OG	WA	69	59	55	44	52	41	-3,3	-3,3			nein
48		NW	EG	WA	69	59	56	46	54	43	-2,5	-2,5			nein
48		NW	1.OG	WA	69	59	58	47	55	45	-2,4	-2,3			nein
49		SW	EG	WA	69	59	52	42	51	41	-1,2	-1,2			nein
49		SW	1.OG	WA	69	59	55	44	53	43	-1,1	-1,0			nein
50	Hochstraße 3	NO	EG	WA	69	59	58	48	51	41	-6,8	-6,8			nein
51		NW	EG	WA	69	59	62	52	55	45	-7,2	-7,2			nein
52		SW	EG	WA	69	59	56	46	53	43	-3,4	-3,5			nein
53	Hochstraße 4		EG	WA	69	59	52	42	48	38	-3,8	-3,8			nein
53			1.OG	WA	69	59	54	44	51	41	-3,2	-3,3			nein
54		NW	EG	WA	69	59	57	47	54	44	-3,1	-3,1			nein
54		NW	1.OG	WA	69	59	59	48	56	46	-2,7	-2,7			nein
55		SW	EG	WA	69	59	55	44	51	41	-3,6	-3,6			nein
55		SW	1.OG	WA	69	59	55	45	53	43	-2,3	-2,2			nein
56	Hochstraße 5	NO	EG	WA	69	59	65	54	53	43	-11,8	-11,8			nein
56		NO	1.OG	WA	69	59	66	56	55	45	-11,2	-11,2			nein
57		NW	EG	WA	69	59	68	57	58	48	-9,9	-9,9			nein
57		NW	1.OG	WA	69	59	69	59	60	50	-9,3	-9,2			nein
58		SW	EG	WA	69	59	61	51	55	45	-6,0	-6,0			nein
58		SW	1.OG	WA	69	59	62	52	57	47	-5,3	-5,2			nein
59	Hochstraße 6		EG	WA	69	59	55	44	50	40	-4,5	-4,5			nein
59			1.OG	WA	69	59	57	46	52	42	-4,4	-4,3			nein
60		NW	EG	WA	69	59	57	47	54	43	-3,8	-3,7			nein
60		NW	1.OG	WA	69	59	59	49	56	45	-3,3	-3,3			nein
61		SW	EG	WA	69	59	55	44	52	41	-2,9	-2,8			nein
61		SW	1.OG	WA	69	59	56	46	54	43	-2,1	-2,1			nein
62	Hochstraße 7	N	EG	WA	69	59	52	42	52	42	0,1	0,0			nein
62		N	1.OG	WA	69	59	53	43	53	43	0,3	0,2			nein
63		NO	EG	WA	69	59	64	54	54	43	-10,7	-10,7			nein
63		NO	1.OG	WA	69	59	66	56	56	45	-10,8	-10,8			nein
64		NW	EG	WA	69	59	68	58	58	48	-10,1	-10,1			nein
64		NW	1.OG	WA	69	59	70	59	60	50	-9,6	-9,7			nein
65		SW	EG	WA	69	59	64	53	54	43	-10,0	-10,0			nein
65		SW	1.OG	WA	69	59	65	55	57	46	-8,5	-8,4			nein
66		W	EG	WA	69	59	53	43	53	43	0,1	0,0			nein
66		W	1.OG	WA	69	59	54	44	54	44	0,2	0,2			nein
67	Hochstraße 8	NO	EG	WA	69	59	52	42	48	37	-4,2	-4,2			nein
67		NO	1.OG	WA	69	59	54	44	50	40	-4,1	-4,0			nein
68		NW	EG	WA	69	59	57	47	53	43	-3,7	-3,6			nein
68		NW	1.OG	WA	69	59	59	49	55	45	-3,6	-3,7			nein
69			EG	WA	69	59	55	45	49	39	-5,4	-5,4			nein
69			1.OG	WA	69	59	57	47	53	43	-4,2	-4,2			nein
70	Hochstraße 9		EG	WA	69	59	49	38	49	39	0,6	0,5			nein
70			1.OG	WA	69	59	51	41	52	42	0,7	0,7			nein
71		NO	EG	WA	69	59	60	50	53	42	-7,2	-7,3			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		3 dB(A) Änderung		Anpruch passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S11-9	S12-10	Tag	Nacht	
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	Hochstraße 9	NO	1.OG	WA	69	59	64	53	55	44	-8,8	-8,9			nein
72		NW	EG	WA	69	59	67	57	57	47	-9,9	-9,8			nein
72		NW	1.OG	WA	69	59	70	59	60	49	-10,2	-10,2			nein
73		NW	EG	WA	69	59	53	43	53	43	0,1	0,1			nein
73		NW	1.OG	WA	69	59	54	44	54	44	0,4	0,5			nein
74		SW	EG	WA	69	59	51	41	51	40	-0,5	-0,4			nein
74		SW	1.OG	WA	69	59	52	41	51	41	-0,4	-0,4			nein
75		SW	EG	WA	69	59	65	55	56	46	-9,2	-9,1			nein
75		SW	1.OG	WA	69	59	67	57	58	48	-8,7	-8,7			nein
76	Hochstraße 10	NW	EG	WA	69	59	55	45	53	43	-2,3	-2,4			nein
76		NW	1.OG	WA	69	59	57	47	55	45	-2,2	-2,3			nein
76		NW	2.OG	WA	69	59	60	49	57	46	-3,3	-3,2			nein
77		SW	EG	WA	69	59	52	42	48	38	-4,0	-4,0			nein
77		SW	1.OG	WA	69	59	55	44	52	42	-2,8	-2,7			nein
77		SW	2.OG	WA	69	59	56	46	53	43	-3,0	-3,0			nein
78	Hochstraße 10a		EG	WA	69	59	50	40	47	37	-2,5	-2,5			nein
78			1.OG	WA	69	59	53	43	51	40	-2,1	-2,1			nein
78			2.OG	WA	69	59	55	45	53	42	-2,7	-2,6			nein
79		NW	EG	WA	69	59	55	44	53	42	-2,1	-2,0			nein
79		NW	1.OG	WA	69	59	57	47	55	45	-2,1	-2,0			nein
79		NW	2.OG	WA	69	59	60	49	56	46	-3,1	-3,1			nein
80	Hochstraße 11	NO	EG	WA	69	59	59	49	53	43	-6,0	-6,1			nein
81		NW	EG	WA	69	59	65	54	57	47	-7,2	-7,2			nein
82		SW	EG	WA	69	59	60	50	52	41	-8,2	-8,2			nein
83	Hochstraße 12	NO	EG	WA	69	59	52	41	49	39	-2,3	-2,3			nein
83		NO	1.OG	WA	69	59	54	43	52	41	-2,2	-2,2			nein
84		NW	EG	WA	69	59	54	44	52	42	-2,2	-2,2			nein
84		NW	1.OG	WA	69	59	57	46	55	44	-2,3	-2,2			nein
85		SW	EG	WA	69	59	51	41	49	39	-1,9	-2,0			nein
85		SW	1.OG	WA	69	59	53	43	52	41	-1,7	-1,6			nein
86	Hochstraße 13	NO	EG	WA	69	59	59	48	54	43	-5,0	-5,1			nein
86		NO	1.OG	WA	69	59	62	51	55	45	-6,5	-6,4			nein
87		NW	EG	WA	69	59	63	53	57	46	-6,5	-6,6			nein
87		NW	1.OG	WA	69	59	67	56	59	49	-7,9	-7,9			nein
88		SW	EG	WA	69	59	60	50	54	44	-6,2	-6,2			nein
88		SW	1.OG	WA	69	59	63	53	57	46	-6,7	-6,7			nein
89	Hochstraße 15	NO	EG	WA	69	59	57	47	52	42	-4,9	-5,0			nein
90		NW	EG	WA	69	59	63	53	57	47	-6,2	-6,3			nein
91		SW	EG	WA	69	59	61	51	55	45	-6,3	-6,3			nein
92	Hochstraße 16	NO	EG	WA	69	59	50	40	48	37	-2,4	-2,4			nein
92		NO	1.OG	WA	69	59	54	44	52	42	-1,7	-1,7			nein
93		NW	EG	WA	69	59	55	45	53	43	-2,2	-2,2			nein
93		NW	1.OG	WA	69	59	58	47	56	45	-2,1	-2,2			nein
94		SW	EG	WA	69	59	52	41	50	40	-1,9	-1,8			nein
94		SW	1.OG	WA	69	59	54	44	52	42	-2,0	-1,9			nein
95	Hochstraße 17	NO	EG	WA	69	59	57	46	56	45	-0,8	-0,8			nein
95		NO	1.OG	WA	69	59	61	50	58	47	-2,9	-2,9			nein
96		NW	EG	WA	69	59	62	52	57	47	-5,3	-5,3			nein
96		NW	1.OG	WA	69	59	66	56	59	49	-7,0	-7,0			nein
97		NO	EG	WA	69	59	58	47	53	43	-4,7	-4,7			nein
97		NO	1.OG	WA	69	59	62	51	57	46	-5,2	-5,2			nein
98	Hochstraße 18	NO	EG	WA	69	59	50	40	49	39	-1,0	-1,1			nein
99		NW	EG	WA	69	59	54	44	53	42	-1,6	-1,7			nein
100			EG	WA	69	59	52	41	50	40	-1,7	-1,8			nein
101	Hochstraße 19	NO	EG	WA	69	59	57	47	55	45	-1,9	-2,0			nein
101		NO	1.OG	WA	69	59	60	50	58	48	-1,8	-1,9			nein
102		NW	EG	WA	69	59	62	51	58	48	-3,8	-3,7			nein
102		NW	1.OG	WA	69	59	64	54	60	49	-4,9	-4,9			nein
103		SW	EG	WA	69	59	57	46	54	44	-2,9	-2,9			nein
103		SW	1.OG	WA	69	59	60	50	56	46	-4,1	-4,1			nein
104	Hochstraße 20	NW	EG	WA	69	59	54	44	53	43	-1,1	-1,2			nein
104		NW	1.OG	WA	69	59	57	46	56	46	-0,9	-0,8			nein
105		SW	EG	WA	69	59	50	39	48	37	-1,7	-1,7			nein
105		SW	1.OG	WA	69	59	53	43	51	41	-1,8	-1,8			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Nullfall Tag in dB(A)	Nullfall Nacht in dB(A)	Planfall Tag in dB(A)	Planfall Nacht in dB(A)	Diff. Nullf./Planf. S11-9 in dB(A)	Diff. Nullf./Planf. S12-10 in dB(A)	3 dB(A) Änderung Tag	3 dB(A) Änderung Nacht	Anpruch passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	Hochstraße 21		EG	WA	69	59	56	46	56	46	0,1	0,1			nein
106			1.OG	WA	69	59	60	50	60	50	0,0	0,0			nein
107		NW	EG	WA	69	59	62	51	59	49	-2,8	-2,8			nein
107		NW	1.OG	WA	69	59	65	54	61	51	-3,4	-3,4			nein
108		SW	EG	WA	69	59	57	46	52	41	-5,0	-4,9			nein
108		SW	1.OG	WA	69	59	60	49	54	43	-5,9	-6,0			nein
109	Hochstraße 22	NO	EG	WA	69	59	50	39	51	41	1,4	1,4			nein
109		NO	1.OG	WA	69	59	54	44	55	45	0,9	0,9			nein
110		NW	EG	WA	69	59	54	44	54	43	-0,6	-0,6			nein
110		NW	1.OG	WA	69	59	57	47	57	46	-0,2	-0,3			nein
111	Hochstraße 23	NO	EG	WA	69	59	57	47	57	47	0,1	0,0			nein
111		NO	1.OG	WA	69	59	60	50	61	50	0,8	0,7			nein
112		NW	EG	WA	69	59	61	51	60	49	-1,8	-1,8			nein
112		NW	1.OG	WA	69	59	65	55	63	53	-1,8	-1,9			nein
113		SW	EG	WA	69	59	57	47	52	42	-5,2	-5,2			nein
113		SW	1.OG	WA	69	59	60	50	54	44	-5,8	-5,8			nein
114	Hochstraße 24		EG	WA	69	59	53	42	51	41	-1,3	-1,3			nein
114			1.OG	WA	69	59	55	44	54	43	-0,8	-0,7			nein
115		NW	EG	WA	69	59	54	44	54	43	-0,3	-0,4			nein
115		NW	1.OG	WA	69	59	57	46	57	46	0,1	0,0			nein
116		SW	EG	WA	69	59	50	39	49	39	-0,2	-0,2			nein
116		SW	1.OG	WA	69	59	52	42	52	42	-0,1	-0,1			nein
117	Hochstraße 25	NO	EG	WA	69	59	57	46	55	45	-1,2	-1,3			nein
117		NO	1.OG	WA	69	59	60	50	60	49	-0,4	-0,3			nein
118		NW	EG	WA	69	59	60	50	58	48	-1,8	-1,8			nein
118		NW	1.OG	WA	69	59	63	53	63	53	-0,2	-0,1			nein
119		SW	EG	WA	69	59	55	45	54	44	-1,2	-1,2			nein
119		SW	1.OG	WA	69	59	58	47	57	47	-0,3	-0,3			nein
120	Hochstraße 26	NW	EG	WA	69	59	53	42	52	42	-0,8	-0,7			nein
120		NW	1.OG	WA	69	59	56	45	55	44	-0,9	-0,8			nein
120		NW	2.OG	WA	69	59	58	48	57	46	-1,3	-1,3			nein
121			EG	WA	69	59	50	39	49	38	-1,0	-0,9			nein
121			1.OG	WA	69	59	52	42	51	41	-0,6	-0,7			nein
121			2.OG	WA	69	59	54	44	54	43	-0,6	-0,7			nein
122	Hochstraße 26a		EG	WA	69	59	50	39	48	37	-1,9	-1,9			nein
122			1.OG	WA	69	59	52	42	51	40	-1,7	-1,7			nein
122			2.OG	WA	69	59	55	45	53	42	-2,3	-2,3			nein
123		NW	EG	WA	69	59	53	42	51	41	-1,5	-1,4			nein
123		NW	1.OG	WA	69	59	56	45	54	44	-1,4	-1,4			nein
123		NW	2.OG	WA	69	59	58	48	57	46	-1,7	-1,7			nein
124	Hochstraße 27	NO	EG	WA	69	59	57	47	53	43	-4,3	-4,4			nein
124		NO	1.OG	WA	69	59	60	50	54	44	-5,8	-5,9			nein
125		NW	EG	WA	69	59	61	50	57	47	-3,4	-3,3			nein
125		NW	1.OG	WA	69	59	65	54	62	52	-2,6	-2,6			nein
126		SW	EG	WA	69	59	57	46	55	45	-1,6	-1,7			nein
126		SW	1.OG	WA	69	59	60	49	60	50	0,5	0,6			nein
127	Hochstraße 28	NO	EG	WA	69	59	49	39	49	38	-0,8	-0,8			nein
127		NO	1.OG	WA	69	59	53	43	52	42	-1,1	-1,1			nein
128		NW	EG	WA	69	59	54	43	52	42	-1,4	-1,4			nein
128		NW	1.OG	WA	69	59	56	46	55	44	-1,6	-1,6			nein
129		SW	EG	WA	69	59	50	40	48	38	-1,8	-1,9			nein
129		SW	1.OG	WA	69	59	53	42	51	41	-1,6	-1,6			nein
130	Hochstraße 29	NO	EG	WA	69	59	58	47	54	44	-3,7	-3,6			nein
130		NO	1.OG	WA	69	59	59	49	54	44	-4,8	-4,8			nein
131		NW	EG	WA	69	59	59	48	55	45	-3,2	-3,1			nein
131		NW	1.OG	WA	69	59	62	52	58	48	-3,8	-3,9			nein
132		SW	EG	WA	69	59	55	45	52	42	-2,5	-2,5			nein
132		SW	1.OG	WA	69	59	58	47	55	45	-2,5	-2,5			nein
133	Hochstraße 30	NO	EG	WA	69	59	50	40	48	38	-1,9	-1,8			nein
133		NO	1.OG	WA	69	59	54	44	53	42	-1,6	-1,6			nein
134		NW	EG	WA	69	59	54	43	52	42	-1,8	-1,7			nein
134		NW	1.OG	WA	69	59	57	46	55	45	-1,6	-1,5			nein
135		SW	EG	WA	69	59	51	40	49	38	-1,8	-1,7			nein
135		SW	1.OG	WA	69	59	53	43	52	41	-1,4	-1,3			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Nullfall Tag in dB(A)	Nullfall Nacht in dB(A)	Planfall Tag in dB(A)	Planfall Nacht in dB(A)	Diff. Nullf./Planf. S11-9 in dB(A)	Diff. Nullf./Planf. S12-10 in dB(A)	3 dB(A) Änderung Tag	3 dB(A) Änderung Nacht	Anpruch passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136	Hochstraße 31	NO	EG	WA	69	59	56	46	52	42	-3,6	-3,6			nein
136		NO	1.OG	WA	69	59	60	49	56	45	-3,9	-4,0			nein
137		NW	EG	WA	69	59	60	50	55	45	-4,4	-4,4			nein
137		NW	1.OG	WA	69	59	63	52	58	47	-4,7	-4,7			nein
138		SW	EG	WA	69	59	55	44	52	42	-2,6	-2,6			nein
138		SW	1.OG	WA	69	59	58	47	55	44	-3,0	-3,0			nein
139	Hochstraße 32		EG	WA	69	59	51	41	49	39	-1,7	-1,8			nein
139			1.OG	WA	69	59	55	45	53	43	-1,8	-1,8			nein
140		NW	EG	WA	69	59	54	44	52	42	-2,1	-2,1			nein
140		NW	1.OG	WA	69	59	57	47	55	45	-1,7	-1,8			nein
141		SW	EG	WA	69	59	48	38	47	36	-1,4	-1,5			nein
141		SW	1.OG	WA	69	59	52	42	51	40	-1,5	-1,5			nein
142	Hochstraße 33	NO	EG	WA	69	59	58	48	54	44	-3,9	-3,8			nein
142		NO	1.OG	WA	69	59	61	50	56	45	-5,2	-5,2			nein
143		NW	EG	WA	69	59	61	51	56	46	-5,1	-5,1			nein
143		NW	1.OG	WA	69	59	64	54	58	48	-6,4	-6,4			nein
144		SW	EG	WA	69	59	58	48	53	42	-5,3	-5,4			nein
144		SW	1.OG	WA	69	59	61	51	55	45	-5,7	-5,7			nein
145	Hochstraße 34	NW	EG	WA	69	59	56	45	53	43	-2,5	-2,5			nein
145		NW	1.OG	WA	69	59	58	47	56	45	-2,0	-2,1			nein
146		SW	EG	WA	69	59	51	40	48	38	-2,1	-2,1			nein
146		SW	1.OG	WA	69	59	54	44	52	42	-1,9	-2,0			nein
147	Hochstraße 35	NO	EG	WA	69	59	59	48	55	44	-3,9	-3,8			nein
147		NO	1.OG	WA	69	59	62	51	57	47	-4,4	-4,3			nein
148		NW	EG	WA	69	59	62	51	56	46	-5,3	-5,3			nein
148		NW	1.OG	WA	69	59	64	54	58	48	-5,8	-5,9			nein
149		SO	EG	WA	69	59	49	39	47	36	-2,3	-2,4			nein
149		SO	1.OG	WA	69	59	51	40	49	38	-2,2	-2,2			nein
150		SW	EG	WA	69	59	54	44	51	41	-3,2	-3,1			nein
150		SW	1.OG	WA	69	59	57	47	53	43	-4,0	-4,0			nein
151	Hochstraße 36	NO	EG	WA	69	59	54	43	50	40	-3,2	-3,1			nein
151		NO	1.OG	WA	69	59	55	45	53	42	-2,6	-2,7			nein
152		NW	EG	WA	69	59	56	46	53	43	-2,9	-2,9			nein
152		NW	1.OG	WA	69	59	58	48	56	46	-2,4	-2,4			nein
153	Hochstraße 37	NO	EG	WA	69	59	57	47	53	42	-4,5	-4,6			nein
153		NO	1.OG	WA	69	59	61	51	57	47	-4,2	-4,2			nein
154		NW	EG	WA	69	59	62	52	57	47	-5,2	-5,1			nein
154		NW	1.OG	WA	69	59	65	54	59	49	-5,8	-5,8			nein
155		SW	EG	WA	69	59	54	44	49	39	-4,5	-4,6			nein
155		SW	1.OG	WA	69	59	58	48	53	42	-5,5	-5,5			nein
156	Hochstraße 38	NO	EG	WA	69	59	57	47	54	44	-3,2	-3,3			nein
156		NO	1.OG	WA	69	59	58	48	55	45	-3,0	-3,0			nein
157		NW	EG	WA	69	59	58	48	55	45	-3,2	-3,1			nein
157		NW	1.OG	WA	69	59	60	49	57	46	-2,9	-2,9			nein
158		SW	EG	WA	69	59	52	42	50	40	-1,8	-1,8			nein
158		SW	1.OG	WA	69	59	54	44	53	42	-1,6	-1,7			nein
159	Hochstraße 39	NO	EG	WA	69	59	59	49	55	45	-4,2	-4,1			nein
159		NO	1.OG	WA	69	59	62	52	57	47	-4,5	-4,5			nein
160		NW	EG	WA	69	59	64	54	58	48	-5,5	-5,5			nein
160		NW	1.OG	WA	69	59	67	56	60	50	-6,2	-6,2			nein
161		SW	EG	WA	69	59	59	48	52	41	-6,9	-6,9			nein
161		SW	1.OG	WA	69	59	61	51	54	44	-7,2	-7,2			nein
162	Hochstraße 41	NO	EG	WA	69	59	59	49	55	45	-3,9	-4,0			nein
162		NO	1.OG	WA	69	59	60	50	57	46	-3,7	-3,7			nein
162		NO	2.OG	WA	69	59	61	51	59	48	-2,8	-2,8			nein
163		NW	EG	WA	69	59	63	52	58	47	-4,9	-5,0			nein
163		NW	1.OG	WA	69	59	65	55	60	49	-5,2	-5,3			nein
163		NW	2.OG	WA	69	59	67	57	62	52	-4,9	-5,0			nein
164		SO	EG	WA	69	59	51	41	49	39	-1,8	-1,8			nein
164		SO	1.OG	WA	69	59	52	42	51	40	-1,5	-1,6			nein
164		SO	2.OG	WA	69	59	51	41	48	37	-3,5	-3,5			nein
165		SW	EG	WA	69	59	56	46	50	40	-5,6	-5,7			nein
165		SW	1.OG	WA	69	59	59	48	53	43	-5,8	-5,7			nein
165		SW	2.OG	WA	69	59	63	53	56	46	-7,0	-7,0			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		3 dB(A) Änderung		Anpruch passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S11-9	S12-10	Tag	Nacht	
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
166	Hochstraße 45	NO	EG	WA	69	59	63	52	60	49	-3,1	-3,1			nein
166		NO	1.OG	WA	69	59	64	54	61	51	-3,1	-3,0			nein
167			EG	WA	69	59	56	46	47	37	-8,6	-8,6			nein
167			1.OG	WA	69	59	57	47	48	38	-8,6	-8,7			nein
168		SW	EG	WA	69	59	64	54	58	47	-6,2	-6,2			nein
168		SW	1.OG	WA	69	59	66	56	61	50	-5,5	-5,6			nein
169	Hochstraße 47	NO	EG	WA	69	59	64	54	61	51	-2,8	-2,8			nein
169		NO	1.OG	WA	69	59	66	56	63	53	-2,9	-3,0			nein
170		NW	EG	WA	69	59	69	58	64	53	-5,0	-4,9			nein
170		NW	1.OG	WA	69	59	70	60	67	57	-3,3	-3,3			nein
171		SW	EG	WA	69	59	67	57	60	50	-6,8	-6,9			nein
171		SW	1.OG	WA	69	59	69	58	64	54	-4,5	-4,4			nein
172	In den Berggärten 1	NO	EG	WA	69	59	47	37	47	36	-0,7	-0,6			nein
172		NO	1.OG	WA	69	59	50	40	50	39	-0,6	-0,7			nein
172		NO	2.OG	WA	69	59	53	43	52	42	-1,2	-1,3			nein
173		NW	EG	WA	69	59	52	41	51	41	-0,1	-0,1			nein
173		NW	1.OG	WA	69	59	55	44	54	44	-0,2	-0,2			nein
173		NW	2.OG	WA	69	59	58	47	57	47	-0,6	-0,6			nein
174		SW	EG	WA	69	59	48	37	47	37	-0,7	-0,7			nein
174		SW	1.OG	WA	69	59	51	41	51	40	-0,3	-0,4			nein
174		SW	2.OG	WA	69	59	54	44	54	44	0,2	0,2			nein
175	Kastanienweg 1 neb	NO	EG	MI	69	59	65	54	65	54	0,1	0,1			nein
176		NW	EG	MI	69	59	65	54	65	54	0,0	0,0			nein
177		SW	EG	MI	69	59	54	44	55	44	0,3	0,2			nein
178	Kastanienweg 1	NO	EG	MI	69	59	55	44	55	44	0,0	0,0			nein
178		NO	1.OG	MI	69	59	62	52	62	52	0,1	0,0			nein
178		NO	2.OG	MI	69	59	64	53	64	53	0,0	0,0			nein
179		NW	EG	MI	69	59	59	49	59	49	-0,1	-0,1			nein
179		NW	1.OG	MI	69	59	64	54	64	54	0,0	0,1			nein
179		NW	2.OG	MI	69	59	65	55	65	55	0,0	0,1			nein
180		SW	EG	MI	69	59	55	44	55	44	0,1	0,1			nein
180		SW	1.OG	MI	69	59	55	45	56	45	0,1	0,1			nein
180		SW	2.OG	MI	69	59	56	46	56	46	0,1	0,1			nein
181	Kastanienweg 2	NW	EG	MI	69	59	54	44	54	44	0,2	0,1			nein
181		NW	1.OG	MI	69	59	56	46	57	46	0,1	0,1			nein
182		SW	EG	MI	69	59	51	41	51	41	0,1	0,0			nein
182		SW	1.OG	MI	69	59	53	43	53	43	0,2	0,2			nein
183	Kastanienweg 3	NO	EG	MI	69	59	63	53	63	53	-0,1	-0,2			nein
183		NO	1.OG	MI	69	59	65	55	65	55	0,0	0,0			nein
183		NO	2.OG	MI	69	59	66	56	66	56	0,1	0,0			nein
184		NW	EG	MI	69	59	65	55	65	55	0,1	0,1			nein
184		NW	1.OG	MI	69	59	66	56	66	56	0,1	0,1			nein
184		NW	2.OG	MI	69	59	67	57	67	57	0,1	0,0			nein
185		SW	EG	MI	69	59	57	47	57	47	-0,1	-0,2			nein
185		SW	1.OG	MI	69	59	57	46	57	47	0,6	0,5			nein
185		SW	2.OG	MI	69	59	58	47	57	47	-0,1	0,0			nein
186	Kastanienweg 4	NO	EG	MI	69	59	52	42	52	42	0,1	0,1			nein
186		NO	1.OG	MI	69	59	54	44	54	44	0,1	0,1			nein
187		NW	EG	MI	69	59	55	45	55	45	0,0	0,0			nein
187		NW	1.OG	MI	69	59	57	47	57	47	0,0	0,0			nein
188	Kastanienweg 5		EG	MI	69	59	61	51	61	51	0,0	0,0			nein
188			1.OG	MI	69	59	64	54	64	54	0,1	0,0			nein
189			1.OG	MI	69	59	67	57	67	57	0,1	0,0			nein
190		SW	EG	MI	69	59	59	49	59	49	0,1	0,1			nein
190		SW	1.OG	MI	69	59	61	51	62	51	0,1	0,0			nein
191	Kastanienweg 6	NW	EG	MI	69	59	57	46	57	46	0,1	0,1			nein
191		NW	1.OG	MI	69	59	58	48	58	48	0,2	0,2			nein
192		SW	EG	MI	69	59	55	44	54	44	-0,4	-0,3			nein
192		SW	1.OG	MI	69	59	56	46	56	46	-0,2	-0,1			nein
193	Kastanienweg 7	NO	EG	MI	69	59	60	50	60	50	-0,1	0,0			nein
193		NO	1.OG	MI	69	59	63	53	63	53	0,0	0,0			nein
193		NO	2.OG	MI	69	59	66	56	66	56	0,1	0,0			nein
194		NW	EG	MI	69	59	63	52	63	52	0,0	0,0			nein
194		NW	1.OG	MI	69	59	65	55	65	55	0,1	0,1			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Nullfall in dB(A)		Planfall in dB(A)		Diff. Nullf./Planf. in dB(A)		3 dB(A) Änderung		Anpruch passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S11-9	S12-10	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
194	Kastanienweg 7	NW	2.OG	MI	69	59	67	57	67	57	0,0	0,1			nein
195		SW	EG	MI	69	59	60	50	60	49	-0,1	-0,1			nein
195		SW	1.OG	MI	69	59	61	51	61	51	0,0	0,1			nein
195		SW	2.OG	MI	69	59	63	52	63	52	0,1	0,0			nein
196	Kastanienweg 8	NO	EG	MI	69	59	52	41	52	41	0,2	0,1			nein
196		NO	1.OG	MI	69	59	53	43	54	43	0,2	0,3			nein
197		NW	EG	MI	69	59	56	46	56	46	0,3	0,2			nein
197		NW	1.OG	MI	69	59	58	47	58	48	0,2	0,2			nein
198	Kastanienweg 9	NO	EG	MI	69	59	61	51	61	51	0,3	0,3			nein
198		NO	1.OG	MI	69	59	63	53	63	53	0,1	0,1			nein
199		NW	EG	MI	69	59	65	54	65	55	0,3	0,3			nein
199		NW	1.OG	MI	69	59	67	56	67	56	0,0	0,1			nein
200		SW	EG	MI	69	59	59	48	58	48	-0,2	-0,1			nein
200		SW	1.OG	MI	69	59	62	51	62	51	0,0	0,0			nein
201	Kastanienweg 10	NW	EG	MI	69	59	56	46	56	46	0,4	0,3			nein
201		NW	1.OG	MI	69	59	57	47	58	47	0,4	0,4			nein
202		SW	EG	MI	69	59	52	41	52	42	0,3	0,2			nein
202		SW	1.OG	MI	69	59	53	43	54	43	0,3	0,4			nein
203	Kastanienweg 11 hi	NO	EG	MI	69	59	58	47	58	48	0,2	0,2			nein
204		NW	EG	MI	69	59	65	54	64	54	-0,1	0,0			nein
205		SW	EG	MI	69	59	62	51	62	51	0,0	-0,1			nein
206	Kastanienweg 11	NO	EG	MI	69	59	55	45	54	44	-0,5	-0,5			nein
206		NO	1.OG	MI	69	59	58	47	58	47	0,0	0,0			nein
207			EG	MI	69	59	65	54	65	54	0,0	0,0			nein
208		SW	EG	MI	69	59	59	49	59	49	-0,1	0,0			nein
208		SW	1.OG	MI	69	59	61	51	61	51	0,0	0,1			nein
209	Kastanienweg 12	NO	EG	MI	69	59	53	43	53	43	0,3	0,3			nein
209		NO	1.OG	MI	69	59	55	44	55	44	0,1	0,2			nein
209		NO	2.OG	MI	69	59	56	46	56	46	0,2	0,2			nein
210		NW	EG	MI	69	59	55	45	56	45	0,3	0,3			nein
210		NW	1.OG	MI	69	59	57	47	57	47	0,4	0,3			nein
210		NW	2.OG	MI	69	59	59	48	59	49	0,3	0,3			nein
211	Kastanienweg 13	NO	EG	MI	69	59	62	51	61	51	-0,3	-0,4			nein
211		NO	1.OG	MI	69	59	64	53	63	53	-0,1	0,0			nein
211		NO	2.OG	MI	69	59	65	54	65	54	-0,1	-0,1			nein
212		NW	EG	MI	69	59	65	55	65	54	-0,5	-0,5			nein
212		NW	1.OG	MI	69	59	68	57	67	57	-0,1	-0,2			nein
212		NW	2.OG	MI	69	59	68	58	68	58	-0,1	-0,1			nein
213		NO	EG	MI	69	59	53	43	53	43	-0,1	0,0			nein
213		NO	1.OG	MI	69	59	61	51	61	51	0,0	0,0			nein
213		NO	2.OG	MI	69	59	63	52	63	52	-0,1	-0,1			nein
214	Kastanienweg 14	NO	EG	MI	69	59	55	45	55	45	-0,2	-0,2			nein
214		NO	1.OG	MI	69	59	56	46	56	46	-0,2	-0,2			nein
215		NW	EG	MI	69	59	57	47	57	47	0,0	0,0			nein
215		NW	1.OG	MI	69	59	58	48	58	48	0,0	-0,1			nein
216		SW	EG	MI	69	59	52	41	52	42	0,3	0,3			nein
216		SW	1.OG	MI	69	59	53	43	54	43	0,2	0,2			nein
217	Kastanienweg 15	NO	EG	MI	69	59	62	51	61	51	-0,3	-0,2			nein
217		NO	1.OG	MI	69	59	63	53	63	53	0,0	0,0			nein
218		NW	EG	MI	69	59	64	54	64	54	-0,3	-0,3			nein
218		NW	1.OG	MI	69	59	66	56	66	56	-0,2	-0,1			nein
219		SW	EG	MI	69	59	60	50	60	49	-0,5	-0,5			nein
219		SW	1.OG	MI	69	59	62	52	62	51	-0,1	-0,1			nein
220	Kastanienweg 16	NO	EG	MI	69	59	59	49	59	48	-0,2	-0,2			nein
220		NO	1.OG	MI	69	59	60	50	60	50	0,0	0,0			nein
221		NW	EG	MI	69	59	59	49	59	49	-0,1	-0,1			nein
221		NW	1.OG	MI	69	59	60	50	60	50	0,1	0,0			nein
222		SW	EG	MI	69	59	55	45	55	44	-0,3	-0,3			nein
222		SW	1.OG	MI	69	59	56	46	56	46	-0,3	-0,3			nein
223	Obergasse 33	NO	EG	MI	69	59	46	35	46	36	0,3	0,3			nein
223		NO	1.OG	MI	69	59	48	37	48	38	0,4	0,4			nein
223		NO	2.OG	MI	69	59	50	40	51	40	0,4	0,4			nein
224		NW	EG	MI	69	59	48	38	47	37	-0,9	-0,8			nein
224		NW	1.OG	MI	69	59	50	39	49	39	-0,7	-0,7			nein

ANLAGE 1

Ergebnisse Schalltechnischer Berechnungen

Straße: B521
Ort: Eichen

Gegenüberstellung Prognosenullfall-2030 (Fb.: 0 dB(A)) und Prognoseplanfall-2030 (Fb.: 0 dB(A))

Hinweis: Wenn 69 / 59 dB(A) in Spalte 6+Spalte 7 überschritten, dann ist das 70 / 60 dB(A)-Kriterium erreicht und die Vorsorgegrenzwerte sind zu prüfen!

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Nullfall in dB(A)		Planfall in dB(A)		Diff. Nullf./Planf. in dB(A)		3 dB(A) Änderung		Anpruch passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S11-9	S12-10	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224	Obergasse 33	NW	2.OG	MI	69	59	51	41	51	40	-0,4	-0,4			nein
225	Obergasse 35	NO	EG	MI	69	59	55	45	55	45	0,3	0,2			nein
225		NO	1.OG	MI	69	59	57	46	57	46	0,2	0,2			nein
225		NO	2.OG	MI	69	59	58	47	58	47	0,3	0,2			nein
226		NW	EG	MI	69	59	54	44	54	44	0,1	0,0			nein
226		NW	1.OG	MI	69	59	56	46	56	46	0,1	0,0			nein
226		NW	2.OG	MI	69	59	57	47	57	47	0,1	0,0			nein
227	Obergasse 37	NO	EG	MI	69	59	60	50	60	50	0,1	0,1			nein
227		NO	1.OG	MI	69	59	61	51	61	51	0,1	0,0			nein
227		NO	2.OG	MI	69	59	62	51	62	52	0,1	0,1			nein
228		NW	EG	MI	69	59	60	49	60	50	0,2	0,2			nein
228		NW	1.OG	MI	69	59	60	50	60	50	0,1	0,2			nein
228		NW	2.OG	MI	69	59	61	51	61	51	0,1	0,1			nein
229	Obergasse 58 hi	NO	EG	WA	69	59	49	38	48	38	-0,5	-0,4			nein
229		NO	1.OG	WA	69	59	50	40	50	39	-0,3	-0,3			nein
230		NW	EG	WA	69	59	49	39	50	40	0,5	0,5			nein
230		NW	1.OG	WA	69	59	51	41	52	41	0,6	0,6			nein
231	Obergasse 58	NW	EG	MI	69	59	50	40	50	40	-0,1	-0,1			nein
231		NW	1.OG	MI	69	59	52	41	52	42	0,1	0,1			nein
232		SW	EG	MI	69	59	50	39	50	39	-0,1	-0,1			nein
232		SW	1.OG	MI	69	59	51	40	51	40	0,0	0,0			nein