

Schutzkonzept	aktive Schutzmaßnahmen				gelöste Schutzfälle			Kosten aktiver Schallschutz		Schutzfälle mit verbleibender Grenzwertüberschreitung		
	Außenwand [m ü SO]	Mittelwand [m ü SO]	BüG FB	BüG SB	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]	gesamt [EUR]	pro gelöstem Schutzfall [EUR/WE]	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]
ohne Maßnahme	0	0	-	-	0	0	0	0	0	13	281	294
BüG (nur Fernbahn)	0	0	ja	-	13	155	168	53.750	320	0	126	126
BüG (Fern- und S-Bahn)	0	0	ja	ja	13	158	171	107.500	629	0	123	123
Vollschutz 2025-M1	0 ... 0	2,0 ... 5,0	-	-	13	281	294	3.447.641	11.727	0	0	0
Vollschutz 2025-M2	0 ... 0	2,0 ... 3,0	ja	-	13	281	294	2.486.527	8.458	0	0	0
Vollschutz 2025-M3	0 ... 0	2,0 ... 3,0	ja	ja	13	281	294	2.503.933	8.517	0	0	0
Variante 2025-M2-1	0 ... 0	2,0 ... 2,5	ja	-	13	275	288	2.403.927	8.347	0	6	6
Variante 2025-M2-2	0 ... 0	2,0	ja	-	13	266	279	2.268.463	8.131	0	15	15
Variante 2025-M2-3	0 ... 0	1,5	ja	-	13	248	261	2.113.588	8.098	0	33	33
Variante 2025-M2-4	0 ... 0	1,0	ja	-	13	219	232	1.958.713	8.443	0	62	62
Variante 2025-M1-2	0 ... 0	2,0	-	-	13	205	218	2.214.713	10.159	0	76	76
Optimum 2025-M2-2	0 ... 0	2,0	ja	-	13	266	279	2.268.463	8.131	0	15	15
Variante 2025-M3-2	0 ... 0	2,0	ja	ja	13	281	294	2.322.213	7.899	0	0	0