

Schutzkonzept	aktive Schutzmaßnahmen				gelöste Schutzfälle			Kosten aktiver Schallschutz		Schutzfälle mit verbleibender Grenzwertüberschreitung		
	Außenwand [m ü SO]	Mittelwand [m ü SO]	BüG FB	BüG SB	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]	gesamt [EUR]	pro gelöstem Schutzfall [EUR/WE]	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]
ohne Maßnahme	0	0			0	0	0	0	0	25	1456	1481
BüG (nur Fernbahn)	0	0	ja		17	838	855	737.900	863	8	618	626
BüG (Fern- und S-Bahn)	0	0	ja	ja	17	871	888	1.475.800	1.662	8	585	593
Vollschutz 2025-A1	2,0 ... 10,5	0 ... 0	-	-	25	1456	1481	8.725.657	5.892	0	0	0
Vollschutz 2025-A2	2,0 ... 9,0	0 ... 0	ja	-	25	1456	1481	6.097.608	4.117	0	0	0
Vollschutz 2025-A3	2,0 ... 9,0	0 ... 0	ja	ja	25	1456	1481	6.702.522	4.526	0	0	0
Variante 2025-A2-1	2,0 ... 7,0	0 ... 0	ja	-	25	1455	1480	6.006.541	4.058	0	1	1
Variante 2025-A2-2	2,0 ... 6,0	0 ... 0	ja	-	24	1455	1479	5.859.100	3.962	1	1	2
Variante 2025-A2-3	2,0 ... 5,5	0 ... 0	ja	-	24	1455	1479	5.818.626	3.934	1	1	2
Variante 2025-A2-4	2,0 ... 5,0	0 ... 0	ja	-	24	1453	1477	5.755.024	3.896	1	3	4
Variante 2025-A2-5	2,0 ... 4,5	0 ... 0	ja	-	24	1453	1477	5.691.422	3.853	1	3	4
Variante 2025-A2-6	2,0 ... 4,0	0 ... 0	ja	-	24	1451	1475	5.500.616	3.729	1	5	6
Variante 2025-A2-7	2,0 ... 3,5	0 ... 0	ja	-	24	1451	1475	5.437.014	3.686	1	5	6
Variante 2025-A2-8	2,0 ... 3,0	0 ... 0	ja	-	24	1448	1472	5.373.412	3.650	1	8	9
Variante 2025-A2-9	2,0 ... 2,5	0 ... 0	ja	-	24	1442	1466	5.185.497	3.537	1	14	15
Variante 2025-A2-10	2,0	0 ... 0	ja	-	22	1412	1434	4.783.648	3.336	3	44	47
Variante □2025- A1-7	2,0 ... 3,5	0 ... 0	-	-	22	1233	1255	4.699.114	3.744	3	223	226
Optimum □2025-A2-7	2,0 ... 3,5	0 ... 0	ja	-	24	1451	1475	5.437.014	3.686	1	5	6
Variante □2025-A3-7	2,0 ... 3,5	0 ... 0	ja	ja	24	1451	1475	6.174.914	4.186	1	5	6