

Abwägung aktiver Schallschutz:  
Bereich Nordwest (Hanau)

<b>Schutzkonzept</b>	<b>aktive Schutzmaßnahmen</b>				<b>gelöste Schutzfälle</b>			<b>Kosten aktiver Schallschutz</b>		<b>Schutzfälle mit verbleibender Grenzwertüberschreitung</b>		
	Außenwand [m ü SO]	Mittelwand [m ü SO]	BüG FB	BüG SB	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]	gesamt [EUR]	pro gelöstem Schutzfall [EUR/WE]	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]
<b>ohne Maßnahme</b>	0	0			0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	162	1988	<b>2150</b>
<b>BüG (nur Fernbahn)</b>	0	0	ja		45	1210	<b>1255</b>	491.040	<b>391</b>	117	778	<b>895</b>
<b>BüG (Fern- und S-Bahn)</b>	0	0	ja	ja	48	1263	<b>1311</b>	983.630	<b>750</b>	114	725	<b>839</b>
<b>Vollschutz 2025-AM1</b>	2,5 ... 12,5	5,0 ... 12,0	-	-	162	1987	<b>2149</b>	29.799.798	<b>13.868</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Vollschutz 2025-AM2</b>	2,5 ... 10,0	4,0 ... 10,0	ja	-	162	1988	<b>2150</b>	21.051.543	<b>9.791</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Vollschutz 2025-AM3</b>	2,5 ... 10,0	4,0 ... 9,5	ja	ja	162	1988	<b>2150</b>	21.276.715	<b>9.895</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Variante 2025-AM2-1</b>	2,5 ... 8,0	4,0 ... 8,0	ja	-	162	1977	<b>2139</b>	20.053.487	<b>9.373</b>	0	11	<b>11</b>
<b>Variante 2025-AM2-2</b>	2,5 ... 7,0	4,0 ... 7,0	ja	-	162	1971	<b>2133</b>	19.735.477	<b>9.250</b>	0	17	<b>17</b>
<b>Variante 2025-AM2-3</b>	2,5 ... 6,0	4,0 ... 6,0	ja	-	162	1954	<b>2116</b>	17.686.171	<b>8.356</b>	0	34	<b>34</b>
<b>Variante 2025-AM2-4</b>	2,5 ... 5,0	4,0 ... 5,0	ja	-	162	1930	<b>2092</b>	16.788.970	<b>8.026</b>	0	58	<b>58</b>
<b>Variante 2025-AM2-5</b>	2,5 ... 4,0	4,0	ja	-	161	1879	<b>2040</b>	13.976.936	<b>6.852</b>	1	109	<b>110</b>
<b>Variante 2025-AM2-6</b>	2,5 ... 3,5	3,5	ja	-	161	1823	<b>1984</b>	12.959.304	<b>6.532</b>	1	165	<b>166</b>
<b>Variante 2025-AM2-7</b>	2,5 ... 3,0	3,0	ja	-	145	1759	<b>1904</b>	11.941.672	<b>6.273</b>	17	229	<b>246</b>
<b>Variante 2025-AM2-8</b>	2,5	2,5	ja	-	132	1676	<b>1808</b>	11.680.325	<b>6.460</b>	30	312	<b>342</b>
<b>Variante 2025-AM2-9</b>	2,0	2,0	ja	-	115	1597	<b>1712</b>	9.868.825	<b>5.764</b>	47	391	<b>438</b>
<b>Optimum 2025-AM1-5</b>	2,5 ... 4,0	4,0	-	-	145	1665	<b>1810</b>	13.485.896	<b>7.450</b>	17	323	<b>340</b>
<b>Optimum 2025-AM2-5</b>	2,5 ... 4,0	4,0	ja	-	161	1879	<b>2040</b>	13.976.936	<b>6.850</b>	1	109	<b>110</b>
<b>Optimum 2025-AM3-5</b>	2,5 ... 4,0	4,0	ja	ja	161	1884	<b>2045</b>	14.469.526	<b>7.076</b>	1	104	<b>105</b>