

Schutzkonzept	aktive Schutzmaßnahmen				gelöste Schutzfälle			Kosten aktiver Schallschutz	Schutzfälle mit verbleibender Grenzwertüberschreitung			
	Außenwand [m ü SO]	Mittelwand [m ü SO]	BüG FB	BüG SB	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]	gesamt [EUR]	pro gelöstem Schutzfall [EUR/WE]	Tag [WE]	Nacht [WE]	gesamt [WE]
ohne Maßnahme	0	0			0	0	0	0	0	51	1291	1342
BüG (nur Fernbahn)	0	0	ja		4	147	151	62.000	410	47	1144	1191
BüG (Fern- und S-Bahn)	0	0	ja	ja	11	256	267	234.000	876	40	1035	1075
Vollschutz 2025-AM1	7,5 ... 15,0	2,5 ... 5,0	-	-	51	1283	1334	14.546.595	10.904	0	0	0
Vollschutz 2025-AM2	6,0 ... 13,0	2,5 ... 5,0	ja	-	51	1283	1334	13.654.338	10.237	0	0	0
Vollschutz 2025-AM3	6,0 ... 10,0	2,5 ... 5,0	ja	ja	51	1291	1342	13.643.792	10.168	0	0	0
Variante 2025-AM2-1	6,0 ... 10,0	2,5 ... 5,0	ja	-	51	1208	1259	11.141.336	8.848	0	83	83
Variante 2025-AM2-2	6,0 ... 8,0	2,5 ... 5,0	ja	-	51	1135	1186	10.067.330	8.486	0	155	155
Variante 2025-AM2-3	6,0 ... 7,0	2,5 ... 5,0	ja	-	51	1087	1138	9.506.496	8.356	0	204	204
Variante 2025-AM2-4	6,0	2,5 ... 5,0	ja	-	51	1015	1066	7.773.011	7.290	0	276	276
Variante 2025-AM2-5	5,0	2,5 ... 5,0	ja	-	51	939	990	7.224.300	7.298	0	352	352
Variante 2025-AM2-6	4,5	2,5 ... 4,5	ja	-	51	861	912	6.889.295	7.558	0	430	430
Variante 2025-AM2-7	4,0	2,5 ... 4,0	ja	-	49	809	858	5.891.631	6.863	2	481	483
Variante 2025-AM2-8	3,5	2,5 ... 3,5	ja	-	49	757	806	5.558.464	6.895	2	534	536
Variante 2025-AM2-9	3,0	2,5 ... 3,0	ja	-	47	702	749	5.215.385	6.962	4	589	593
Variante 2025-AM2-10	2,5	2,5	ja	-	42	664	706	4.872.306	6.905	9	627	636
Optimum 2025-AM1-7	4	2,5 ... 4,0	-	-	51	823	874	5.829.631	6.669	0	468	468
Optimum 2025-AM2-7	4	2,5 ... 4,0	ja	-	51	835	886	5.891.631	6.649	0	456	456
Optimum 2025-AM3-7	4,0	2,5 ... 4,0	ja	ja	51	1031	1082	6.063.631	5.602	0	259	259